

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия федерального значения
«Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.»

Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС
«Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин),
расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район,
г. Волгоград» в рамках технологического присоединения.

Проектная документация.

«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения
«Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в
Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Д.В. Кутуков

сентябрь 2023 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положением), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 07.09.2023.
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 10.09.2023.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Краснодар.
4. **Заказчик экспертизы:** государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» (далее – ГБУ «ВОНПЦ»).
5. **Сведения об эксперте:**

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность – историк, стаж работы в области археологии – 30 лет, место работы и должность – главный специалист отдела археологии Непубличного акционерного общества «Наследие Кубани».

Реквизиты документа об аттестации эксперта: приказ Минкультуры РФ № 307 от 12.03.2021.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт: 1. выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 2. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 3. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 4. документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 5. земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 6. документация, за исключением научных отчетов о

выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган при проведении работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения».

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 11-1ж) Положения – раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных и хозяйственных работ – «Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения. Проектная документация. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006» (далее – Раздел).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения. Проектная документация. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; представленного заказчиком Раздела в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Раздела. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения. Проектная документация. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Раздел обеспечения сохранности

объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006».

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации».

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Закон Волгоградской области от 11.06.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Основания подготовки Раздела.

Экспертируемый Раздел выполнен ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры по заказу ООО «Концессии водоснабжения».

В ходе подготовки экспертируемого Раздела ГБУ ВОИПЦ по охране памятников истории и культуры были организованы и проведены научно-исследовательские работы по разделу документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган.

Раздел разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Закона Волгоградской области от 01.07.2009 № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области».

13.2. Описание основных результатов историко-библиографических исследований.

Авторами Раздела Установлено, что участок проведения работ расположен в границах кадастрового многоконтурного участка 34:34:000000:48013, выделенного под территорию объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942 – 1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Мамаев курган, и территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942 – 1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Мамаев курган, установленной в соответствии с Постановлением главы

Администрации Волгоградской области от 4.07.2007 г. № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения» и приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 27 августа 2018 г. №177 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган" - место ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Мамаев курган».

Об объекте культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» внесены следующие сведения:

объект	«Мамаев курган» - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.
номер в реестре	341731315620006
адрес	Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган
учетный номер	34-154360
категория	Федерального значения
вид объекта	Достопримечательное место
общая видовая принадлежность	Памятник истории
особо ценный объект	нет
дата создания	1942-1943 гг.
документы о постановке на охрану	
наименование документа	Постановление Совета Министров РСФСР
номер документа	1327
дата	1960-08-30
архивный код	3185988
URL:	https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/3185988

Границы территории и режимы использования земель в границах территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» установлены согласно постановлению главы Администрации Волгоградской области от 04.07.2007 № 942 «Об утверждении границ зон охраны Мамаева кургана – места ожесточенных боев в 1942 – 1943 гг. – объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Уточненные координаты границ территории ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» утверждены приказом комитета

государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 27.08.2018 № 177 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», расположенного по адресу: г. Волгоград, Мамаев курган».

Границы зон охраны ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» установлены постановлением Администрации Волгоградской области от 01.03.2022 № 111-п «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942 – 1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, Волгоград, Мамаев курган, и об утверждении режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон.

Предмет охраны ОКН федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган, к настоящему времени не разработан, не утвержден.

Мамаев курган (высота 102,0) – в период Сталинградской битвы являлся одной из ключевых позиций обороны города. Бои в районе высоты 102,0 начались 13 сентября 1942 года и велись 135 суток, вершина неоднократно переходила из рук в руки. 26 января 1943 года на северо-западном склоне соединились войска 62-й армии, наступавшие с востока, и войска 21 армии, наступавшие с северо-запада, в результате чего окружённая немецко-фашистская группировка была расчленена на две части. После сражения Мамаев курган был начинён неразорвавшимися снарядами и бомбами, а по бывшим линиям боёв здесь остались не снятые минные поля. Разминирование территории осуществлялось с 1943 года и предваряло все планируемые строительные работы.

Учитывая особую мемориальную значимость Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах» был включен в Список исторических памятников, подлежащих государственной охране как памятники государственного значения.

Постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1958 года № 100 было принято решение воздвигнуть на Мамаевом кургане памятник-монумент в ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. В мае 1959 года на Мамаевом кургане были начаты работы по строительству величественного мемориала в честь исторической победы Красной Армии в боях за Сталинград. Торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» состоялось 15 октября 1967 года.

Памятник – ансамбль «Героям Сталинградской битвы» сооружён на восточном склоне Мамаева кургана от проспекта им. В.И. Ленина и до вершины по проекту скульптора Е.В. Вучетича.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2006 года № 1449-р Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был отнесён к объектам культурного наследия федерального значения.

В 1954 году вышло Постановление Совета Министров СССР о строительстве в столицах союзных республик и в крупнейших городах РСФСР телевизионных центров и уже в 1955 году в СССР началось строительство 12 телецентров, в том числе в Сталинграде. В декабре 1957 году был начат монтаж оборудования, а 2 февраля 1958 года в 16 часов состоялся первый выход в эфир первой передачи Сталинградского телецентра. Регулярное телевидение началось 16 марта 1958 года.

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного совета РСФСР от 14.07.1990 образовался крупнейший советский и российский медиахолдинг - Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП ВГТРК) и Волгоградский телерадиоцентр был реорганизован в региональный филиал «ГТРК «Волгоград-ТРВ»

13.3. Описание основных результатов натурных исследований и анализа проектной документации.

Планируемыми работами предполагается технологическое присоединение наружной сети холодного водоснабжения (подземная прокладка трубопровода) к объектам филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ».

Специалистами ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников» были проведены натурные обследования участка, где предполагаются работы по технологическому присоединению сети водоснабжения к зданиям по ул. Рокоссовского, 98. Участок расположен на скате юго-западного склона Мамаева кургана. Рельеф рассматриваемой территории с понижением на юго-запад - запад. Участок проведения работ представляет собой незастроенную территорию со степной растительностью, рельеф понижается в сторону ул. им. Рокоссовского. Отметки поверхности в пределах проектируемой трассы изменяются от 110,14 до 117,10 м.

Установлено, что площадка работ пересечена водонесущими коммуникациями. Отметки поверхности в пределах проектируемой трассы изменяются от 110,14 до 117,10 м.

В соответствии с п. 3 СН 456-73 ширина полос земель на период строительства принята равной 20 м.

Подключение к системе водоснабжения выполнено от муниципального тупикового водовода Ду600 мм в районе здания №102 по ул. им. Маршала Рокоссовского до точки с

координатами X=487197,9597/Y=1409068,3395 (в системе координат МСК-34), располагающейся на границе земельного участка заявителя. Водопровод прокладывается из труб напорных ПЭ100 SDR 17 Ø63x3,8 мм по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения проектируемого трубопровода 1,88-4,12 м. Водопроводный колодец выполняется на врезке в водовод Ду600 мм из сборных железобетонных элементов Ø2000 мм по типовому проекту ТПР 901-09-11.84 альбом 2. Марка колодца по грунтовым условиям - I. Трубопровод проложить открытым способом в траншее без крепления стенок. Участок от УП1 до т.1 (1,0 м под существующим ограждением земельного участка заявителя) прокладывается в футляре. Материалы и работа по устройству данного участка учтены в проекте на внутриплощадочные сети №26-256-22-НВ выполненном ООО "ТрансСтройИзыкания в 2023 г. В случае невыполнения работ по строительству внутриплощадочной сети водоснабжения к моменту окончания строительно-монтажных работ по устройству внеплощадочной сети уложенный водопровод заглушить. В проектируемом водопроводном колодце В1-1 устанавливается отключающая арматура Ду50 мм. Гарантированный напор воды в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения составляет 10 м. вод. ст. в соответствии с письмом ООО "Концессии водоснабжения" от 10.03.2023 г. №с/з 551 "Об оформлении разрешительной документации на проектирование внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: "Объект филиала РТРС "Волгоградский ОРТПЦ" (производственное здание и здание автогаража на 5 машин) расположенные по ул. им. Маршала Рокоссовского № 98 в Центральном районе Волгограда".

Участок от УП1 до т.1 (1,0 м под существующим ограждением земельного участка заявителя) прокладывается в футляре. Материалы и работа по устройству данного участка учтены в проекте на внутриплощадочные сети №26-256-22-НВ, выполненном ООО «ТрансСтройИзыкания» в 2023 г. В случае невыполнения работ по строительству внутриплощадочной сети водоснабжения к моменту окончания строительно-монтажных работ по устройству внеплощадочной сети уложенный водопровод заглушить.

Устройство наружных сетей водоснабжения открытым способом ведется в следующем порядке: рытье траншей экскаватором САТ 315D с ёмкостью ковша 0,65 м3. Разработку вести в отвал для дальнейшего использования для засыпки.

В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями разработка грунта ведется вручную при наличии разрешения на производство работ и в присутствии представителей эксплуатирующей организации;

- зачистка дна траншей (доработка вручную);
- устройство песчаного основания;
- уплотнение песчаного основания виброплитой ДУ-90;

- сварка трубопроводов на бровке вдоль трассы трубопровода;
- укладка плети труб кранами КС-35714;
- присыпка трубопроводов защитным слоем песка вручную с подбивкой пазух между трубой и дном траншеи ручным немеханизированным инструментом слоями толщиной 15 - 20 см на высоту 30 см;
- испытание стыков на герметичность;
- испытание трубопроводов;
- засыпка траншей ранее разработанным грунтом экскаватором-погрузчиком и разравнивание с последующим уплотнением электротрамбовкой ИЭ-4502А слоями толщиной 15 - 20 см.

Согласно проекту:

1. Укладку и монтаж трубопроводов производить по СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа». Производство и приемку земляных работ, устройство оснований, производить по СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». На работы по укладке сетей водоснабжения составить акты освидетельствования скрытых работ.
2. Отметки заложения существующих сетей уточнить до начала производства земляных работ ручным шурфованием. При производстве земляных работ произвести уточнение местонахождения подземных коммуникаций в присутствии представителей заинтересованных служб и принять меры по технике безопасности. В местах пересечения проектируемых сетей с существующими коммуникациями производство работ вести вручную. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, необходимо принять меры по защите обнаруженных коммуникаций от повреждений.
3. Подбивку пазух между трубой и дном траншеи выполняют одновременно с двух сторон ручным немеханизированным инструментом. Засыпку свободного пространства между трубой и стенкой траншеи проводят одновременно с двух сторон равными слоями (толщиной от 0,1 до 0,25 м) с уплотнением грунта ручным немеханизированным и (или) механизированным инструментом до степени уплотнения не ниже 0,92.
4. Уплотнение защитного слоя непосредственно над трубами должно производиться только ручным немеханизированным инструментом со степенью уплотнения не ниже, чем в пазухах траншеи. Засыпка траншей поверх защитного слоя (выше уровня «верх трубы + 0,3 м») должна осуществляться местным грунтом. При этом грунт засыпки не должен содержать твердых включений размерами более 200 мм. Засыпку проводить послойно (с толщиной слоя

супеси и суглинки - 0,6; глины - 0,5) экскаваторами-планировщиками, одноковшовыми экскаваторами, экскаваторами-погрузчиками с соблюдением максимальной осторожности.

Доставка строительных материалов и конструкций, оборудования, все необходимые перевозки, а также противопожарное обслуживание осуществляется по существующей сети автодорог с твердым покрытием автомобильным транспортом.

Полученные сведения в результате проведённых комплексных исследований позволили определить характер, исторические этапы и параметры планировочной структуры на исследуемом участке.

Принимаемые решения на территории проектирования отвечают требованиям статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 22.10.2014 года N 315-ФЗ):

- на территории достопримечательного места разрешается осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Работами не предусматривается изменение объемно-пространственных характеристик и высотных отметок существующего рельефа путем его увеличения. Проектной документацией предусматривается комплекс работ по прокладке сетей водоснабжения на глубине Глубина заложения проектируемого трубопровода 1,88-4,12 м. от уровня современной поверхности к объектам филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ», общая протяжённость трубопровода 96,15 м.

Таким образом, планируемые к производству работы исключают возникновение фактора, ухудшающего панорамное восприятие объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах» и Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы».

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации « Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»

(производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения. Проектная документация. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Планируемыми работами предполагается технологическое присоединение наружной сети холодного водоснабжения (подземная прокладка трубопровода) к объектам филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ».

Работами не предусматривается изменение объемно-пространственных характеристик и высотных отметок существующего рельефа путем его увеличения. Проектной документацией предусматривается комплекс работ по прокладке сетей водоснабжения на глубине Глубина заложения проектируемого трубопровода 1,88-4,12 м. от уровня современной поверхности к объектам филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ», общая протяжённость трубопровода 96,15 м.

Таким образом, планируемые к производству работы исключают возникновение фактора, ухудшающего панорамное восприятие объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах» и Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы».

Для исключения негативного воздействия на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 годах» и Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» при проведении работ по технологическому присоединению наружной сети холодного водоснабжения (подземная прокладка трубопровода) к объектам филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» необходимо предусмотреть, в том числе следующие мероприятия:

1. На весь период работ по благоустройству необходимо установить специальное предупредительное ограждение, знаки, сигнальную ленту, в темное время суток – световые указатели зоны проведения работ.
2. Перед началом работ предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением культурно-исторической значимости объекта культурного наследия и о недопустимости повреждения его территории.

3. При производстве работ в границах кадастрового земельного участка объекта культурного наследия следует максимально применять ручные инструменты, использовать средства малой механизации.
4. Немедленная приостановка строительных работ и извещение органов исполнительной власти при обнаружении во время проведения земляных работ останков участников Сталинградской битвы, потенциально взрывоопасных предметов или материальных артефактов периода Великой Отечественной войны.
5. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума. Должно быть предусмотрено использование строительных машин и механизмов, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 80 дБА.
6. При производстве работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта, для исключения динамических, вибрационных и иных воздействий на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности элементов объекта культурного наследия.
7. Для производства работ необходимо использовать только технически исправные машины и механизмы, следует не допускать обслуживания строительной техники в границах кадастрового земельного участка объекта культурного наследия. Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. должны производиться на базах механизации.
8. Работа строительной техники разрешена только в границах участка строительства. Все земляные работы будут вестись маломерной строительной техникой, не создающих вибрационных воздействий на грунты.
9. Организация специальных площадок складирования строительных материалов и конструкций не предусмотрена, необходимые строительные материалы предполагается разгружать на подготовленных для разгрузки временных площадках, после окончания работ предусмотреть мероприятия по их рекультивации и приведению в надлежащий вид;
10. При производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта, загрязнять почву продуктами отработки машин и механизмов (горюче-смазочными материалами);
11. При разработке траншеи для подключения к магистральному водопроводу, необходимо предварительно снять растительный слой грунта (средняя толщина 0,3м), переместить и складировать его в бурты на свободном участке в пределах строительной площадки, при этом, не следует допускать его смешивание с подстилающими породами, строительным мусором; загрязнение жидкостями и т.д.

12. Засыпку котлована (траншеи), во избежание изменений существующего ландшафта, выполнить местным грунтом. При этом грунт засыпки не должен содержать твердых включений размерами более 200 мм. После окончания строительно-монтажных работ на восстанавливаемые земли необходимо вернуть почвенный слой.

13. Для предотвращения загрязнения территории по окончании работ осуществлять вывоз строительного мусора и отходов, исключив воздействие на них атмосферных осадков. Строительный мусор собирать в контейнеры и вывозить на свалку.

15. Вывод экспертизы.

Соблюдение предусмотренных в разделе мер по обеспечению сохранности позволит избежать возникновения факторов, оказывающих негативное влияние на состояние объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» - место ожесточённых боёв в 1942-1943 гг.».

На основании документации «Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения. Проектная документация. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган – место ожесточённых боёв 1942-1943 гг.», регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН): 341731315620006», Эксперт в соответствии с п. 20 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Мамаев курган при проведении работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения к объекту: «Объект филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» (производственное здание и здание автогаража на 5 машин), расположенный по адресу: ул. им. Рокоссовского, 98, Центральный район, г. Волгоград» в рамках технологического присоединения» (**положительное заключение**).

Дата оформления заключения экспертизы - 10.09.2023.

Эксперт Кутуков Д.В.